UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2025 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA

Bendrovės veikla 2025 metais buvo vykdoma pagrindinėmis kryptimis: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui, paviršinių nuotekų tvarkymui, inžinierinių statinių - vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, didinant vartotojų prisijungimą prie tinklų, investicinių projektų iš dalies finansuojamų Europos Sąjungos, LR Finansų ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės ir bendrovės lėšomis, įgyvendinimui.

Įgyvendinus projektus „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.“ (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“) ir „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r.“ (sodininkų bendrijoje "Pušelė" pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“, 2025 m. toliau buvo tęsiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra šiose sodų bendrijose sudarant galimybę prisijungti naujiems vartotojams.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T1-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ kuriuo Projekto vykdytojo projekto įgyvendinimui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės aglomeracijoje“ buvo skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, pasirašyta rangos darbų sutartis su rangovu. Planuojama įrengti apie 624 m nuotekų tinklų bei prijungti 28 būstus. 2025 m. projektas užbaigtas, visi 28 gyvenamieji būstai prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, su vartotojais sudarytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartys.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 7-98 patvirtino pakoreguotą Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (toliau – Planas). Šio plano koregavimu nustatytos vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose taikomos papildomos žemės naudojimo sąlygos ir ūkinės veiklos apribojimai.

2025 m. spalio 22 d. UAB „Ukmergės vandenys“ ir VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ Nr. 20-203-P-0001 sutartį, kurios vertė -

3681672,46 Eur. Projekto vykdytojas – UAB „Ukmergės vandenys“, projekto partneris – Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas - plėtoti ir atnaujinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą ir saugą, sudaryti sąlygas mažinti aplinkos taršą ir racionaliai naudoti vandens išteklius Ukmergės rajono savivaldybėje. Planuojamos projekto veiklos: centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra, centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų statyba, vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija, nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija.

1. PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA

Pagrindinė bendrovės veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis - aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Veikla vykdoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015-04-03 išduotą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-1869 „Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-02 pakeitimo“, pakeista ir išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio miesteliuose, Antakalnio I, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Dukstynos, Jasiuliškio, Jonuškų, Kultuvėnų, Laumėnų, Lėno, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų, Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tulpiakiemio, Varinės, Varkališkių, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukūnų, Liaušių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželvių, Tolučių, Valų,Varkalių, Vaitkūnų ir Žeruolių kaimuose, nuotekų tvarkymo veikla Vaitkuškio kaime, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.

Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita, įstatuose numatyta veikla, siekiant papildomų pajamų ir pelno gavimo. Vykdoma transporto priemonių ir mechanizmų nuoma, inžinerinė veikla, atliekami vandens, nuotekų, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo darbai, nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika, nuotekų dumblo kompostavimas.

Vadovaujantis Statybos Produkcijos Kvalifikacijos Centro patvirtintais reikalavimais, 2018 m. spalio 31 d gautą kvalifikacijos atestatas Nr.8501, kuriuo suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat

minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: žemės darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas. Kvalifikacijos atestato peržiūros patikra atliekama pagal STR 1.02.01:2017 VII sk. 108 p. reikalavimus ir pateikiama išvada dėl įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros, kurioje nurodoma, kad įmonė atitinka Statybos įstatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui, Bendrovė yra priskirta strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms. 2022 m. gegužės 23d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.V-100 patvirtintas jos saugumo planas.


1.1. Geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

2025 metų pabaigai bendrovė Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse eksploatavo 35 vandenvietes, 51 gręžinių, 8 vandens bokštus, 34 vandens gerinimo įrenginius, 430,1 km vandentiekio tinklų, iš jų 220,8 km Ukmergės m. ir 209,3 km rajono gyvenvietėse.



1.1.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamas geriamojo vandens bokštas Ukmergės mieste.

Ataskaitiniais metais Ukmergės mieste buvo išgauta 946,818 tūkst. m^3, 2024 m.1009.906 tūkst. m^3, rajono gyvenvietėse 2025 m. – 255,814 tūkst. m^3, 2024 m. – 267,65 tūkst. m^3 vandens. 2025 m. išgaunamo vandens kiekis mieste, lyginant su 2024 m. sumažėjo 6,6 proc. (1.1.2 pav.), rajono gyvenvietėse 4,6 proc. Vykdoma vandentiekio tinklų renovacija, sumažina avarijų skaičių tinkluose. Avarijų skaičius ataskaitiniais metais lyginant su praeitais metais mažėjo - mieste nuo 28 vnt. iki 26 vnt., rajono gyvenvietėse nuo 45 vnt. iki 43 vnt. Įdiegta vandentiekio tinklų monitoringo sistema leidžia greičiau ir tiksliau nustatyti vandentiekio avarijos vietą, ją pašalinti ir tokiu būdu sumažinti nuostolius vandentiekio tinkluose, kas lemia mažesnius vandens praradimus.



1.1.2 pav. Geriamojo vandens išgavimas Ukmergės m. 2023 – 2025 m

Užtikrinant vartotojų poreikių tenkinimą geriamuoju vandeniu, atitinkančiu vandens kokybės reikalavimus, bendrovė 2025 m. Želvos mst., Šventupės k. atliko vandens gerinimo įrenginių remonto darbus, pakeičiant filtrų užpildus, drenažines sistemas, valdymo vožtuvus, oksidatorius. Pabaisko mst. buvo įrengtas naujas vandens gavybos 8 m^3/val. gręžinys. Miesto vandenvietėje likviduoti ir išregistruoti 3 nenaudojami, išeksploatuoti vandens gręžiniai. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje visi 100 proc. vartotojai naudojasi kokybišku geriamuoju vandeniu, atitinkančiu Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus yra vykdoma geriamojo vandens kokybės nuolatinė ir periodinė priežiūra, kurią atlieka bendrovės laboratorija turinti leidimą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Ukmergės miestui ir rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens stebėsena už einamus metus atlikta pagal 2025 m. planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Vilniaus apygardos priežiūros

skyriumi. Reikalaujamų ir atliktų tyrimų skaičius, neatitikusių tyrimų skaičius, neatitikimo priežastys pateikiamos geriamojo vandens stebėsenos metinėse statistinėse ataskaitose.

Bendrovė, be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES, Finansų ministerijos lėšomis, ataskaitiniais metais, siekiant gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų vandentiekio tinklų, nuosavomis lėšomis iš uždirbto pelno už 2024 m. įrengė 217 m vandentiekio tinklų Ukmergės rajono Antakalnio I kaime - Genių g. ir Vieversių g., Varkališkių k. – 120 m Sodininkų 3-iosios g. ir Sodininkų 5-iosios g. Įrengti tinklai suteikia galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 25 būstams. Atviru arba uždaru tinklų įrengimo būdu rekonstravo 1550 m vandentiekio tinklų Ukmergės m. - Alyvų g., Anykščių g., Jaunimo g., Kauno g., Gėlių g. Rajone gyvenvietėse - Laumėnų k., Juodausių k. rekonstravo 735 m vandentiekio tinklų. Kadangi didesnė dalis vandentiekio linijų tiek mieste, tiek rajono gyvenvietėse yra senesnės kaip 30 metų, tinklų rekonstrukcijai bus reikalingos ir skiriamos vis didesnės lėšos.

1.2. Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas

Bendrovė eksploatuoja 331,7 km nuotekų tinklų, iš jų 213,5 km mieste ir 118,2 km rajono gyvenvietėse, 24 nuotekų tvarkymo sistemas su valymo įrenginiais, dumblo kompostavimo įrenginius, 83 nuotekų siurblines, 102,2 km paviršinių nuotekų tinklų, 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Kad užtikrinti vis didėjančius gamtosauginius reikalavimus 2025 m. buvo pradėta Atkočių k. valymo įrenginių rekonstrukcija, Viškonių k. vykdyti valymo įrenginių remonto darbai, Ukmergės miesto pagrindinėje nuotekų valykloje (1.2.1 pav.). buvo atlikta paskirstymo kameros su technologiniais vamzdynais į aeracinį bloką rekonstrukcijos (1.2.2 pav.), antrinių sėsdintuvų metalinių konstrukcijų remonto darbai.




1.2.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys" eksploatuojama Ukmergės m. nuotekų valykla



1.2.2 pav. Ukmergės m. nuotekų valyklos nuotekų paskirstymo kamera į aeracinį bloką.

Rekonstrukcijos darbų planavimas, nuolatinis nuotakyno tinklo valymas turima kanalų valymo įranga, televizinė diagnostikos įranga, kurios pagalba atliekama vamzdynų televizinė diagnostika, nustatoma labiausiai pažeistos tinklo vietos ir pakeičiami naujais vamzdžiais atviru arba uždaru būdu užtikrina savalaikį ir kokybišką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymą, mažina avarijų ir gedimų skaičių nuotekų tinkluose. Bendrovė be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES lėšomis, siekdama gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajono gyvenvietėse, bendrovės lėšomis iš uždirbto pelno už 2025 m. nutiesė 573 m naujų savitakinių nuotekų tinklų SB „Pušelė“ ir SB „Dukstynėlė“, rekonstravo nuotekų tinklus Anykščių g., Jaunimo g. Ukmergės m., Pabaisko mst.


Nuotekų valymas – tai investicija į aplinkosaugą, kurią reglamentuoja nuotekų normos ir vandens kokybės standartai. Nuotekų užterštumo normos reglamentuoja vidaus vandens telkinių ir teritorinių vandenų teršimą buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis, todėl jas būtina tvarkyti nedelsiant – valyti dabar – švariai gyventi šiandien. Svarbiausi rodikliai pagal kuriuos galima nustatyti vandens valymo kokybę ir įrenginių darbo efektyvumą yra: suspenduotos medžiagos (SM), kurios rodo bendrąjį vandens užterštumą, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS_7) parodo biologinio valymo efektyvumą, bendras azotas (BN) bei fosforas (BP) užterštumą biogeninėmis medžiagomis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime bei Nuotekų tvarkymo reglamente keliamus reikalavimus nuotekų išvalymo kokybei Ukmergės miesto ir rajono valyklose tikrinama pagal tris valomus parametrus: BDS_7, BP, BN. Vidutinė metinė ištekančių nuotekų taršos koncentracija 2025 m. sudarė: BDS_7 – 3,5 mgO_2/l (leidžiama 15 mgO_2/l), BN – 3,95 mg/l (leidžiama 15 mg/l), BP - 0,63 mg/l (leidžiama 2 mg/l). 1.2.3. pav. matome atitekančių teršalų kiekių sumažėjimą 2025 metais, lyginant su ankstesniais 2024 m., 2023 m. Tam didžiausią įtaką turėjo pramonės įmonių nuotekų realizacijos mažėjimas. Teršalų kiekiai, pagal taršos rodiklius, už kuriuos skaičiuojama stacionari tarša Ukmergės nuotekų valymo įrenginiuose (NVĮ) lyginamaisiais metais taip pat mažėjo.



1.2.3 pav. Atitekančių ir išleidžiamų nuotekų teršalų kiekiai t. Ukmergės NVĮ 2023 – 2025 m.


Nuotekų užterštumo kontrolę vykdo bendrovės nuotekų tyrimų laboratorija. 2025 m. laboratorija akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto atitikčiai, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.253-01. Įsigaliojus naujiems teisės aktams nuo 2027 m. atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus galės tik akredituotos nuotekų tyrimų laboratorijos. Ukmergės miesto ir rajono gyvenviečių nuotekų valymo įrenginiuose įtekančių ir išleidžiamų nuotekų kontrolė atliekama pagal monitoringo planus ir technologinius tyrimų grafikus. Rodikliai yra pateikiami už kiekvieną ketvirtį nuotekų monitoringo ataskaitose, aplinkos monitoringo (Šventosios upės) – už metus.

Ukmergės miesto NVĮ faktinis ištekančių išvalytų nuotekų kiekis sudarė: 2025 m. - 984831 m^3, 2024 m. – 1355709 m^3. Lyginant kelių paskutinių metų duomenis - patenkančių į valymo įrenginius nuotekų kiekius ir realizuotų nuotekų kiekius (1.2.4 pav.), o taip pat pateiktus Lietuvos metrologijos tarnybos duomenis apie žymiai padidėjusius arba sumažėjusius iškritusių kritulių kiekius, darome išvadą, kad nors yra sumažėjimas, tačiau dar didelis paviršinių nuotekų kiekis patenka į buitinių nuotekų tinklus dėl paviršinių nuotekų tinklų nebuvimo, senų ir nesandarių esamų buitinių nuotekų tinklų.



1.2.4 pav. Ukmergės NVĮ ištekančių išvalytų ir realizuotų nuotekų suminis kiekis m^3 2023 – 2025 m.

Nuotekų kiekiai, atvežami iš gyventojų asenizacinėmis transporto priemonėmis 2025 m. sudarė 6236 m^3, 2024 m. - 7409 m^3. Sumažėjusiam nuotekų surinkimui (1.2.5 pav.) didžiausią įtaką sudarė mažesnis užsakymų skaičius iš miesto ir sodų bendrijose esančių gyventojų, kadangi įgyvendinus projektus „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės aglomeracijoje“, „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.” (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“) ir „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r.“ (sodininkų bendrijoje "Pušelė") ir kiekvienais metais toliau vykdant nuotekų tinklų plėtrą sodų bendrijose, Ukmergės m., gyventojams ir kitose rajono vietovėse vis daugiau gyventojų prisijungia prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų



1.2.5 pav. Nuotekų kiekiai (m^3) surinkti iš gyventojų ascenizacinėmis transporto priemonėmis 2023 – 2025 m.

Vienas saugiausių ir efektyviausių būdų tvarkyti nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą – apdoroti jį ir paversti kompostu. Pabaisko seniūnijoje, Sargelių kaime įrengta kompostavimo aikštelė, kurioje visas nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs, sausinimo įrenginiais - centrifūgomis nusausintas dumblas pristatomas ir sukompostuojamas. Į kompostavimo aikštelę galutiniam apdorojimui priimamas dumblas kompostavimui ir iš Širvintų m. nuotekų valyklos. Per 2025 metus buvo paruošta 1912 tonų komposto, kuriam pagaminti buvo sunaudota 2103 t. dumblo, 2060 t. struktūrinės medžiagos, 73 t. lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų.

2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR VALDYMAS

UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau-Bendrovė) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB „Ukmergės vandeny“ registracijos Nr. UAB 95-7.

2002 metų gruodžio 17 d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB „Ukmergės vandenys“, įregistravimo Nr. UAB 02-24.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gegužės 29 d. sprendimu Nr.7-154 didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas 378270 vnt. paprastųjų vardinių 2,9 Eur nominalios vertės akcijų. Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, įstatinis kapitalas yra 8 095 254,30 Eur padalintas į 2791467 vnt. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas - direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.


Bendrovėje pagal atliekamas darbo funkcijas veikia 7 tarnybos: vandentiekio stočių, VN tinklų eksploatavimo, nuotekų valymo įrenginių, energetinė, transporto, abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyrius, geriamojo vandens ir nuotekų laboratorija.

2.1. Vadybos sistemos

Nuo 2014 metų bendrovė yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 standartus ir juos patvirtinančius sertifikatus. Sistema įgalioja bendrovę laikytis įdiegtų procedūrų reikalavimų laikymosi visai jos vykdomai veiklai, padeda užtikrinti nuolatinį tobulinimą ir efektyvumą. 2025 m. po atlikto audito bendrovė pripažinta atitinkanti kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartus, gauti juos patvirtinantys sertifikatai. Pateikta auditoriaus išvada: sertifikavimo sritis (ir ribos) yra laikomos tinkamomis, audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, organizacijos veiklos ir procesai sistemingai valdomi, yra pozityvus darbuotojų mąstymas, noras tobulinti įmonės veiklą, vadybos procesus.

3. VEIKLOS REZULTATAS, FINANSINIAI IR PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

2025 metais bendrovės pajamos sudarė 4018,43 tūkst. Eur, 2024 m. siekė 3812,231 tūkst. Eur ir tai sudarė 206,199 tūkst. Eur arba 5,13 proc. daugiau nei 2024 m. Iš pagrindinės bendrovės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo bei nuotekų transportavimo pajamos) sudarė 3572,39 tūkst. Eur, 2024 m. – 3390,809 tūkst. Eur, tai – 181,581 tūkst. Eur daugiau nei 2024 m. Iš kitos veiklos ataskaitiniais metais gautos pajamos sudarė 446,04 tūkst. Eur, 2024 m. – 416,687 tūkst. Eur - padidėjimas 29,354 tūkst. Eur arba 6,58 proc. Gautų pajamų iš pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pasiskirstymą proc. pavaizduota 3.1 pav.



3.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ pajamų struktūra už 2025 m.

Bendrovė 2025 finansiniais ataskaitiniais metais gavo 393,73 tūkst. Eur pelno. Pagrindiniai bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai pateikti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. UAB „Ukmergės vandenys“ pagrindiniai finansiniai rodikliai


Pagrindiniai finansiniai rodikliai	**2025 m**	**2024 m**	**2023 m**
Viso pajamos (pagrindinės ir kitos veiklos), tūkst. Eur	4018,43	3812,23	3270,28
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	3572,39	3390,81	2901,95
Pelnas iki mokesčių, palūkanų mokėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), tūkst. Eur	949,34	920,53	697,14
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	393,73	387,39	182,4
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	393,73	387,39	182,4
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	23387,46	23519,66	2378,61

Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	9337,46	8985,17	8607,38
EBITDA pelningumas, proc.	26,57	27,15	24,02
Veiklos pelningumas, proc.	11,02	11,42	6,29
Grynasis pelningumas, proc.	11,02	11,42	6,29

2 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai


Metai	**2025**	**2024**	**2023**
Veiklos rodikliai, tūkst. m^3			
Vandens realizacija	988,3	988,0	955,2
Nuotekų realizacija	917,6	893,7	868,8
Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt.			
Vartotojai	14868	14713	14530
Abonentai (įmonės)	403	403	399
Lietaus (paviršinių) nuotekų abonentai	80	81	74
Eksploatuojamų tinklų ilgis, km			
Vandentiekio tinklai	434,2	430,2	428,6
Nuotekų tinklai	334,4	331,7	330,1
Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai	103,9	102,2	100,7

Bendrovės patiriamų veiklos sąnaudų struktūra pavaizduotos 3.2 pav. Pagrindinės veiklos tiesioginės, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2025 m. sudarė – 3288,408 tūkst. Eur., lyginant su 2024 m. – 3085,156 tūkst. Eur., sąnaudos padidėjo 6,18 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą sąnaudų didėjimą buvo pakeltas darbo užmokestis darbuotojams, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas dėl įgyvendintų vandentvarkos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų paramos bei nuosavomis bendrovės lėšomis, padidėjusių mokesčių už gamtos išteklius. Kitos sąnaudų rūšys liko panašaus dydžio kaip ir ankstesniais metais.



3.2 pav. UAB „Ukmergės vandenys" pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2025 m.


Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 3.3 pav. matome, kad 2025 m. bendrovėje buvo sunaudota 1668523 kWh elektros energijos už 234416 Eur, 2024 m. - 1775889 kWh elektros energijos už 248337 Eur. Lyginant su ankstesniais 2024 metais, elektros energijos suvartojimas sumažėjo 6,05 proc., kas sudarė 5,61 proc. mažesnes išlaidos elektros energijai. Galios mokestis padidėjo nežymiai nuo 3,00 Eur/kW iki 3,05 Eur/kW.



3.3 pav. Bendrovės suvartoti elektros energijos kiekiai kWh ir sąnaudos Eur. 2023 - 2025 m.

Bendrovei elektros energijai išlaidos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį, todėl poreikis pasigaminti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir ją panaudoti gamybiniuose procesuose – nuotekų

valyme ir vandens gavyboje skatina ieškoti sprendimų. Įrengtos saulės jėgainės ir jų pagaminta žalioji elektros energija (3.4 pav.) naudojama geriamojo vandens gavybai, ruošimui, pristatymui, nuotekų tvarkymui ir kitiems gamybiniams poreikiams. Pagrindinis ir didžiausias ekonominis efektas yra kada pagaminama energija iš karto suvartojama vidaus tinkle, išvengiant persiuntimo, perdavimo ir pasaugojimo paslaugų mokesčių.




	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Saulės en. generacija VGĮ, kWh	584	1482	5324	9709	11404	11605	11432	9670	6592	3155	931	443
Saulės en. generacija NVĮ, kWh	996	4550	9810	9440	14710	15010	14670	13670	10710	5990	1690	860
Suvartota vidaus tinkle, kWh	930	4295	8706	7605	11476	13274	12208	11003	9353	5436	1583	813
Atiduota į ESO tinklą, kWh	66	255	1104	1835	3234	1736	2462	2667	1357	554	107	47

3.4 pav. Bendrovės saulės jėgainėse pagamintos elektros energijos kiekiai kWh/mėn. 2025 m.

Paskutinių kelerių metų laikotarpiu vis didėjantys gedimai ir sutrikimai elektros energijos perdavime, saugumo ir patikimumo užtikrinime, atspindi vis blogėjančią elektros energijos tiekimo Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) tinklo būklę ir kokybę, todėl, dėl vis dažniau pasitaikančių sutrikimų elektros energijos perdavime rajono gyvenvietėse, įsigyjami dyzeliniai generatoriai ir stacionariai montuojami vandens gerinimo įrenginiuose rajono gyvenvietėse, nuotekų valyklose, kad laikinai užtikrinti gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 2025 m. Ukmergės m. nuotekų valykloje sumontuotas stacionarus 218 kW elektros generatorius, Dainavos k. vandenvietėje ir Jasiuliškio k. nuotekų valykloje sumontuoti 15 ir 30 kW elektros generatoriai.


Vandens realizacija 2025 m. sudarė 987,884 tūkst. m^3, 2024 m. sudarė 987,022 tūkst. m^3, lyginant su 2024 m. išliko panašus, nuotekų padidėjimas 23,888 tūkst. m^3, kas sudarė 2,67 proc. (3.6 pav.).



3.6 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo realizuotų kiekių dinamika 2023 - 2025 m.

Lyginant geriamojo vandens pardavimus pagal vartotojų grupes 2025 m. - 2024 m. (3.7 pav.) matome vis didėjantį skirtumą tarp įmonių ir gyventojų. Analizuojant įmonių vandens suvartojimą didžiausią sumažėjimas matosi pramonės įmonių.

Išvestinis vandens suvartojimas vienam gyventojui panašus kaip ankstesniais metais – 1,97 m3/mėn., nuotekų - 1,9 m3/mėn.



3.7 pav. Geriamojo vandens realizuotų kiekių (m^3) pasiskirstymas tarp įmonių ir gyventojų 2023 - 2025 m.

Siekiant kompensuoti netektis dėl pramonės įmonių mažesnio vandens suvartojimo, įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros projektus, intensyviai buvo vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir klojimo darbai naujų vartotojų pajungimui. 2025 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajone prisijungė 155 naujų vartotojų, parengta 136 vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektų, išduotos 179 prisijungimo sąlygos. Naujų vartotojų atsiradimas iš dalies kompensuoja mažėjantį įmonių, įstaigų, kaimo vietovėse dėl vis mažesnės gyventojų vedamos ūkinės veiklos, vandens suvartojimą.

Vandens suvartojimo matavimai daugiabučių namų įvaduose, skaitiklių analizė ir skersmens parinkimas, montavimas C klasės vandens skaitiklių leido sumažinti nuostolius daugiabučiuose namuose iki 3,01 proc.

Kad geriau sužinoti abonentų ir vartotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę bendrovės internetinėje svetainėje www.ukvand.lt patalpinta parengta apklausos anketa su klausimais. Kiekvieną ketvirtį apklausos rezultatai peržiūrimi, apibendrinami tyrimų rezultatai, pateikiamos išvados. Taip pat griežtai vykdoma abonentų ir vartotojų nusiskundimų registracija išreikšti žodžiu, raštu ar kitomis priemonėmis, kaip numatyta ISO 9001:2015 standarte.

4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2025 metų pabaigai bendrovėje dirbo 85 darbuotojai. Vidutinis vieno darbuotojo bruto darbo užmokestis siekė 2069 Eurų/mėn., pagal atskiras darbuotojų grupes pateikta 3 lentelėje. Metų eigoje, sezoniniams darbams, buvo papildomai įdarbinti 3 darbuotojai. Tai leidžia mums atlikti pagalbinius darbus, su mažesne darbuotojų kvalifikacija ir mažesnėmis darbo užmokesčio sąnaudomis.

3 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 m. pagal darbuotojų grupes

Eil. Nr.	**Darbuotojų grupės**	**Darbuotojų skaičius**	**Vidutinis darbo užmokestis su priedais, neatskaičius mokesčių, Eur**
1.	Administracija	13	3071
2.	Tarnybų vadovai	7	2645
3.	Specialistai	13	1917
4.	Kvalifikuoti darbininkai (elektromontuotojai, šaltkalviai remontininkai, vairuotojai)	41	1836
5.	Vandentiekio stoties ir NVĮ operatoriai	8	1741
6.	Nekvalifikuoti darbininkai	3	1329
Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis (bruto) už 2025 m.		85	2069

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui, kvalifikacijos žinių kėlimui. Ataskaitiniais metais atsakingi darbuotojai dalyvavo kvalifikacinio tobulinimo programos mokymuose „Ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa“, vyko į organizuojamas statybos ir vandentvarkos ūkio parodas, LVTA ir kitų mokymo įstaigų organizuojamus seminarus ir mokymus. Bendrovės darbuotojams keliami reikalavimai: profesionalumas, atsakomybė ir sąžiningumas, žinios, kompetencija, komandinis darbas, kultūrinis požiūris (tarpusavio bendradarbiavimas). Siekiant geresnių rezultatų, darbų ir paslaugų kokybės, bendrovė rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, profesinių įgūdžių tobulinimu, ugdymu ir potencialų atskleidimu. Kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimas naudingas ne tik pačiam darbuotojui, bet ir įmonei, nes tai padidina darbuotojų gebėjimą prisidėti prie organizacijos sėkmės.

5. VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, Akcinių bendrovių įstatymu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, bendrovės įstatais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tvirtina darbo tvarkos taisykles, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, su kitais atsakingais darbuotojais formuoja įmonės strategiją, numato ir įgyvendina ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, dalyvauja projektų valdyme, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę, atsako už informacinę sklaidą, formuoja teigiamą viešąją nuomonę apie įmonę ir jos veiklą, bendrauja su žiniasklaida.

2025 metų gegužės 30 d. tarp bendrovės direktoriaus ir darbuotojų kolektyvo, kurį atstovavo profesinė sąjunga „Solidarumas“ atnaujinta Kolektyvinė sutartis dėl darbo, profesinių, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės Profesinėje sąjungoje. 2022 m. sausio 13 d. sutartis užregistruota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2025 m. bendrovės vadovas tobulino kvalifikaciją - išklausė mokymų programą „Asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje“, kuriais suteikiama teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, baigė civilinės saugos mokymo kursą pagal Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. Bendrovės vadovas vyko į organizuojamas vandentvarkos ūkio parodas, seminarus, dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo ir Centrinės projektų valdymo agentūrų organizuojamuose pasitarimuose ir pristatymuose, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos tarybos ir prezidiumo posėdžiuose, priešgaisrinės ir darbų saugos mokymuose. 2025 m. perrinktas į Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidiumo narius.

5.1. ATLIKTI PATIKRINIMAI

Už ataskaitinius metus nepriklausoma audito įmonė UAB „Apdaira“ atliko UAB „Ukmergės vandenys“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, auditą, bei geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo reguliuojamos veiklos metinę ataskaitą, parengtą vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo" patikrą.

Įmonės DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB 2025 metų lapkričio 15 d. atliktas persertifikavimo auditas, pagal Vadybos sistemos standartų reikalavimus: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. Sertifikavimo apimtis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Integruotos vadybos sistemos sertifikatai pripažinti atitinkantys vadybos sistemos standartus. Pagrindinis valdymo sistemos audito tikslas yra nustatyti atitiktį vadybos sistemos standarto reikalavimams. Jo metu taip pat įvertinamas vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti bendrovės pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, vadybos sistema įvertinta kaip rezultatyvi ir atitinkanti standartų reikalavimus.

Kaip ir kiekvienais metais bendrovės nuolatinės reguliuojamos veiklos priežiūrą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba metų eigoje vykdo geriamojo vandens subjektų patikrinimą pagal nustatytus reikalavimus „Geriamojo vandens kokybės programa“. Kiekvieną metų ketvirtį LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus dėl geriamojo vandens tiekimui, nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymui keliamų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. Metų eigoje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kartu su kitų regionų departamentų atstovais atliko planinius patikrinimus dėl aplinkosauginių ir mokestinių reikalavimų laikymosi Ukmergės m. ir rajono gyvenviečių nuotekų valyklose, dumblo kompostavimo aikštelėje Sargelių k. Visų patikrinimų metu esminių pažeidimų nebuvo nustatyta, nereikšmingi neatitikimai pašalinti, atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

6. VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 7-11 pritarta UAB „Ukmergės vandenys“ 2023–2026 metų strateginiam veiklos planui. 2023 kovo 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-569 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas UAB „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas. Bendrovės veiklos strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Ukmergės mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2023-2026 m., pagal kuriuos rengiamos vandentvarkos infrastruktūros plėtros, atnaujinimo bei remonto programos ir priemonės, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Įgyvendinant ES Direktyvą 91/271/EEB - Aglomeracijose > 2000 GE, kuriose yra įrengta centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, 98 proc. toje teritorijoje esantys būstai turi būti pajungti prie surinkimo sistemos, bendrovė 2025 m. įvykdė Aplinkos apsaugos investicinį projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“. Projektų metu buvo prijungti 28 gyvenamieji būstai prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Suteikiant galimybę gyventojų būstų pasijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajone iš bendrovės uždirbto pelno, kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma tinklų plėtra.

Didinant prieinamumą prie geriamojo vandens viešosiose vietose šiltuoju metų laiku, įrengiant jas ten, kur galimybė atsigaivinti yra aktualiausia – parkuose, skveruose, aikštėse, UAB „Ukmergės vandenys“ įrengė stacionarią trijų lygių geriamojo vandens gertuvę Gruodžio 117-osios g. šalia miesto stadiono.



6.1pav. Vandens gertuvė Gruodžio 117-osios g.

Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių bendrovės veiklos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimas. Modernios informacinių, automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą, užtikrinti technologinių procesų valdymą, suteikia galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai suteikia galimybes bendrovei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą, užtikrina kokybiškas paslaugas, susijusias su pagrindine bendrovės veikla.

Veiklos strategijoje numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, uždaviniai 2025 m. įgyvendinti plane numatytomis priemonėmis, rezultatų rodikliai pasiekti. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinimas pateiktas 4 lentelėje pagal numatytus siektinus vertinimo rodiklius. Bendrovė pasiekė visus rodiklius iš siektinų, įvykdydama nustatytus veiklos tikslus ir jai keliamus reikalavimus.

4 lentelė. Pasiektų veiklos tikslų vertinimo rodikliai ir jų pasiekimo rezultatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis (per metus)	Siektinų rodiklių įvykdymas (per metus)
1.	Įsiskolinimo koeficientas (reikšmė taikoma ilgalaikių ir trumpalaikių įsiskolinimų)	Iki 30	2,65 (ilgalaikiai) 1,65 (trumpalaikiai)
2.	VERT nustatyto vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė	Ne mažesnė 2,25	4,5
3.	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 1 km vandentiekio tinklų, atlikti remonto darbus ne mažiau 1 vandens gerinimo įrenginyje.	Rekonstruota >1,55 km, įrengta naujų > 1,6 km vandentiekio tinklų Rekonstruoti Želvos mst., Šventupės k. gerinimo įrenginiai.
4.	Aplinkos ekologijos gerinimas	Suremontuoti/pastatyti naują 1 nuotekų valymo įrenginį, rekonstruoti/įrengti 0,5 km nuotekų tinklų.	Rekonstruoti Viškonių k. biologinio valymo įrenginiai, įrengta naujų 0,8 km, rekonstruota 0,288 km nuotekų tinklų.
5.	Vandenviečių, nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų perpumpavimo stočių automatikos ir duomenų perdavimo sistemos	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 2 (vnt.) objektuose	Atlikta III Antakalnio k., Pabaisko mst. vandens gerinimo įrenginių valdymo skydų ir duomenų perdavimo sistemų rekonstrukcija, įrengta Šventupės pagrindinės nuotekų siurblinės, Deltuvos NS -1 duomenų perdavimo sistemos su valdymo skydais.
6.	Avarijų (registruojamų) skaičiaus mažinimas	5 proc.	5,7 proc.

7.	Naujų vartotojų prijungimas	Pajungti ne mažiau 50 būstų	155
8.	Vartotojų (abonentų) apklausa(visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas)	Ne mažiau 1	2
9.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	20 proc.

7. PLANAI IR PROGNOZĖS

2026 m. pagrindinė bendrovės veiklos strategija bus vykdoma, vadovaujantis patvirtintu UAB „Ukmergės vandenys“ 2023-20226 metų strateginiu veiklos planu ir 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planu, kuriuose numatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Didelis dėmesys bus skiriamas investiciniams projektams pagal 2022 – 2030 metų Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ kurių pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę Ukmergės rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybėje, didinti ir gerinti nuotekų išvalymo rodiklius, mažinti taršą, diegiant technologijas bendrojo azoto (BN) ir bendrojo fosforo (BP) šalinimui Ukmergės rajono gyvenviečių valyklose. 2023 m. įgyvendinus projektų Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų sodininkų bendrijose (SB) „Pušelė“, „Rasa“ ir „Dukstynėlė“, atsirado galimybės sodų bendrijose plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą. 2026 metais SB „Pušelė“ ir „Dukstynėlė“ numatoma nutiesti apie 0,75 km vandentiekio ir 0,75 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 35 gyvenamiesiems būstams. Siekiant didesnio ir spartesnio naujų vartotojų pajungimo, intensyviai bus vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir įrengimo darbai.

Kad pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai, Ukmergės mieste bus plečiama paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra Jaunimo g., Žiedo g., Nuotekų g.

Bendrovė, be investicinių projektų, 2026 metais numato atlikti darbus, sąlygojančius veiklos strategijoje numatytų ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų įgyvendinimą:

Bendrovė, 2026 metais kartu su įgyvendinamais investiciniais projektais, numato atlikti ir kitus darbus, sąlygojančius veiklos strategijoje numatytų ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų pasiekimą:

- įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus Sodininkų 13-iosios g., Sodininkų g.- SB „Dukstynėlė“, Gegutės g. - SB „Pušelė“, vandentiekio tinklus Pauplių k.;
- atlikti Ukmergės miesto vandentiekio tinklų renovacijos darbus Jaunimo skg., Nuotekų g.;
- perkloti atviru ir uždaru būdu labiausiai avaringas, senas rajono gyvenviečių vandentiekio, nuotekų tinklų linijas Kultuvėnų k., Laumėnų k., Balelių k., Žemaitkiemio mst.;

- įgyvendinant regioninę pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ pasatyti naujus vandens gerinimo įrenginius Atkočių k., Vidiškių mst., Lyduokių mst.;

- įgyvendinant regioninę pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ pasatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Atkočių k., atlikti nuotekų valyklų rekonstrukciją Rečionių k., Lyduokių mst;

- atlikti Ukmergės m. nuotekų valyklos antrinių sėsdintuvų g/b konstrukcijų remonto darbus;

- paviršinių nuotekų sistemų Ukmergės mieste priežiūros, jų remonto ir naujų įrengimo darbai;

- įrengti smulkinančias grotas nuotekų perpumpavimo stotyje Nr. 6, Pašilės g.;

- tęsiant komercinių ir fizinių nuostolių mažinimo vandentiekio tinkluose darbus, bus keičiami esami B klasės skaitikliai į C klasės, atliekama vandens suvartojimo analizė daugiabučiuose, privačiuose būstuose, įmonėse ir įstaigose;

- mažinant kuro sąnaudas, eksploatacines išlaidas, atnaujinant technikos parką įsigyti naują krovininį automobilį;

- optimizuojant elektros energijos sąnaudas, diegiant ir atnaujinant duomenų perdavimo sistemas Atkočių k., Lyduokių mst., nuotekų persiurbimo siurblinėje Nr.3 Ukmergės m. bus atliekami valdymo skydų, duomenų perdavimo įrangos atnaujinimo ir naujų įrengimo darbai;

- užtikrinant nepertraukiamą elektros energijos tiekimą įrengti stacionarius generatorius Lyduokių mst., Atkočių k., Vidiškių mst. vandenvietėse;

- didinant prieinamumą prie geriamojo vandens viešosiose vietose šiltuoju metų laiku, įrengti 3-jų lygių vandens gertuvę.

Vykdant ir plėtojant savo pagrindinę veiklą, pritraukiant investicijas į vandentvarkos ūkį, didinant vartotojų skaičių, vartotojų ir darbuotojų supratimą priimant pagrįstus verslo sprendimus užtikrinant veiklos plėtrą, didinamas įmonės vidaus procesų veiksmingumas ir tai tampa sėkmės garantu, kad bendrovė taptų pažangi ir efektyviai dirbanti vandens tiekimo įmonė Lietuvoje.

Bendrovės veikla turi būti orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų prieinamumą, kokybės ir kainos santykio gerinimą. Sutvarkytas vandens tiekimas palengvina ne tik buitį, tai neabejotinai turi didelę įtaką žmonių savijautai ir sveikatai, o tinkamas nuotekų tvarkymas - apsaugo nuo aplinkos taršos.

Direktorius  Rimas Arlinskas